

PLANILHA DE ORÇAMENTOS - COMPRA DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

1. **OBJETO:** EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS E INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISOR DE SIGILO – VÁRIAS AGÊNCIAS
2. **ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Conforme TR
3. **PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** Conforme TR
4. **HORÁRIO PARA EXECUÇÃO/ENTREGA:** Conforme TR
5. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme TR
6. **ANEXOS:** Conforme TR

BDI	25%
------------	------------

ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI-RS AGO/2017	113,15%
--	----------------

PROPONENTE										
NOME:						TELEFONE:				
EMAIL:						CAU/CREA:				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
LOTE 1: AG SÃO LUIZ GONZAGA E AG AV. GENERAL NETO - PASSO FUNDO										
	I	AG SÃO LUIZ GONZAGA								
	1.0	DIVISOR DE SIGILO								
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	15,00	m²	256,00	18,40	4.116,00	320,00	23,00	5.145,00
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	15,00	m²	60,00	12,00	1.080,00	75,00	15,00	1.350,00
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	15,00	m²	34,40	9,60	660,00	43,00	12,00	825,00
	1.5	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimento	4,00	unid.	x,xx	16,00	64,00	x,xx	20,00	80,00
	2.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	90,00	m²	8,00	7,20	1.368,00	10,00	9,00	1.710,00
	3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	10,00	unid.	180,00	12,00	1.920,00	225,00	15,00	2.400,00
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	4,00	unid.	88,00	12,00	400,00	110,00	15,00	500,00
	3.3	PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	1,00	unid.	800,00	12,00	812,00	1.000,00	15,00	1.015,00
	4.0	BIOMBOS								

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	4.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	16,00	unid.	360,00	8,00	5.888,00	450,00	10,00	7.360,00
	5.0	MOBILIÁRIO								
	5.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	5.2	Capa assentos preferenciais	8,00	unid.	64,00	4,00	544,00	80,00	5,00	680,00
	5.3	Desmontagem e montagem de seis módulos de caixa (deslocar 60cm para trás).	6,00	unid.	8,00	16,00	144,00	10,00	20,00	180,00
	6.0	LIMPEZA								
	6.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	6.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	6,00	m	58,40	4,00	374,40	73,00	5,00	468,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	200,00	m	1,60	0,80	480,00	2,00	1,00	600,00
	7.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	2,00	unid.	32,00	8,00	80,00	40,00	10,00	100,00
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
	7.2.8	Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente.	2,00	unid.	11,20	2,40	27,20	14,00	3,00	34,00
		SUBTOTAL AG SÃO LUIZ GONZAGA R\$			19.111,20	3.062,88	22.174,08	23.889,00	3.828,60	27.717,60
II		AG AV. GENERAL NETO - PASSO FUNDO								
1.0		DIVISOR DE SIGILO								

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	22,00	m²	256,00	18,40	6.036,80	320,00	23,00	7.546,00
	1.2	Vidro incolor 6mm	22,00	m²	60,00	12,00	1.584,00	75,00	15,00	1.980,00
	1.3	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	18,50	m²	34,40	9,60	814,00	43,00	12,00	1.017,50
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	3,50	m²	34,40	9,60	154,00	43,00	12,00	192,50
	1.5	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DIVISÓRIAS / LEIAUTE								
	2.1	Retirada e descarte de divisórias Painel -Painel e portas, da área dos caixas, conforme leiaute	75,00	m²	x,xx	6,40	480,00	x,xx	8,00	600,00
	2.2	Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Branco, montantes na cor branco, sem vidro, h=2,10m	31,00	m²	128,00	6,40	4.166,40	160,00	8,00	5.208,00
	2.3	Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 80x210 - entrada retaguarda	2,00	unid.	160,00	79,20	478,40	200,00	99,00	598,00
	3.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	3.1	Retirada de Porta Cartazes antigos	1,00	unid.	x,xx	16,00	16,00	x,xx	20,00	20,00
	3.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	50,00	m²	8,00	7,20	760,00	10,00	9,00	950,00
	3.3	Retirada de placas de piso tátil	20,00	unid.	xx,xx	4,00	80,00	x,xx	5,00	100,00
	4.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	4.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	10,00	unid.	180,00	12,00	1.920,00	225,00	15,00	2.400,00
	4.2	PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	8,00	unid.	800,00	12,00	6.496,00	1.000,00	15,00	8.120,00
	4.3	Elemento tátil em poliéster interno - alerta colado (25x25cm) - cor Azul	6,00	unid.	8,80	2,40	67,20	11,00	3,00	84,00
	4.4	Elemento tátil em poliéster interno - direcional colado (25x25cm) - cor Azul	20,00	unid.	8,80	2,40	224,00	11,00	3,00	280,00
	5.0	BIOMBOS								
	5.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	13,00	unid.	360,00	8,00	4.784,00	450,00	10,00	5.980,00
	6.0	MOBILIÁRIO								
	6.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	6.2	Capa assentos preferenciais	6,00	unid.	64,00	4,00	408,00	80,00	5,00	510,00
	7.0	LIMPEZA								
	7.1	Limpeza permanente da obra	70,00	m²	3,04	2,64	397,60	3,80	3,30	497,00
	7.2	Limpeza final da obra	70,00	m²	3,04	2,64	397,60	3,80	3,30	497,00
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	8.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	9,00	m	58,40	4,00	561,60	73,00	5,00	702,00
	8.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	8.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	8.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	8.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	200,00	m	1,60	0,80	480,00	2,00	1,00	600,00
	8.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	8.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	8.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	8.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	8.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	3,00	unid.	40,00	24,00	192,00	50,00	30,00	240,00
	8.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	8.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	8.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	8.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	8.2.5	Cabo UTP cat. 5e	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00
	8.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	8.2.7	Certificação dos pontos executados	3,00	unid.	8,00	32,00	120,00	10,00	40,00	150,00
	8.2.8	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	1,00	unid.	4,00	12,00	16,00	5,00	15,00	20,00
	8.2.9	Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente.	2,00	unid.	11,20	2,40	27,20	14,00	3,00	34,00
SUBTOTAL AG AV. GENERAL NETO R\$					30.356,00	4.338,08	34.694,08	37.945,00	5.422,60	43.367,60
TOTAL LOTE 1 R\$					49.467,20	7.400,96	56.868,16	61.834,00	9.251,20	71.085,20
LOTE 2: AG SÃO MARCOS, AG VENÂNCIO AIRES, AG LAJEADO E AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA - LAJEADO										
	I	AG SÃO MARCOS								
	1.0	DIVISOR DE SIGILO								
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	13,00	m²	256,00	18,40	3.567,20	320,00	23,00	4.459,00
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	13,00	m²	60,00	12,00	936,00	75,00	15,00	1.170,00
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	7,20	m²	34,40	9,60	316,80	43,00	12,00	396,00
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	5,80	m²	34,40	9,60	255,20	43,00	12,00	319,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimento	3,00	unid.	xx,xx	16,00	48,00	x,xx	20,00	60,00
	2.2	Colocação de massa para pedras nos furos remanescentes dos porta-cartazes antigos, conforme cor do granito	2,00	m²	16,00	7,20	46,40	20,00	9,00	58,00
	3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unidades no interior da agência - instalados conforme projeto)	10,00	unid.	180,00	12,00	1.920,00	225,00	15,00	2.400,00
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	3.3	PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	1,00	unid.	800,00	12,00	812,00	1.000,00	15,00	1.015,00
	4.0	ESQUADRIAS								
	4.1	Retirada e Recolocação de PGDM - conforme leiaute	1,00	unid.	xx,xx	160,00	160,00	x,xx	200,00	200,00
	4.2	Reparos na esquadria entre a SAA e o interior da agência - alumínio natural. Ajustes nos vãos, devido à troca de posição da PGDM.	25,00	m²	60,00	12,24	1.806,00	75,00	15,30	2.257,50
	5.0	BIOMBOS								
	5.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	10,00	unid.	360,00	8,00	3.680,00	450,00	10,00	4.600,00
	6.0	MOBILIÁRIO								
	6.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	x,xx	300,00	300,00
	6.2	Capa assentos preferenciais	3,00	unid.	64,00	4,00	204,00	80,00	5,00	255,00
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	x,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	x,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	x,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm2.	150,00	m	1,60	0,80	360,00	2,00	1,00	450,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	45,00	m	8,80	3,20	540,00	11,00	4,00	675,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	22,00	unid.	8,00	3,20	246,40	10,00	4,00	308,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	5,00	unid.	40,00	24,00	320,00	50,00	30,00	400,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	90,00	m	1,60	0,80	216,00	2,00	1,00	270,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
SUBTOTAL AG SÃO MARCOS R\$					17.736,80	2.803,28	20.540,08	22.171,00	3.504,10	25.675,10
II	AG VENÂNCIO AIRES									
1.0	DIVISOR DE SIGILO									
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	22,50	m²	256,00	18,40	6.174,00	320,00	23,00	7.717,50
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	22,50	m²	60,00	12,00	1.620,00	75,00	15,00	2.025,00
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	13,00	m²	34,40	9,60	572,00	43,00	12,00	715,00
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	9,50	m²	34,40	9,60	418,00	43,00	12,00	522,50
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	2.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	10,00	unid.	180,00	12,00	1.920,00	225,00	15,00	2.400,00
	2.2	PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	1,00	unid.	800,00	12,00	812,00	1.000,00	15,00	1.015,00
	2.3	PC INFORMA - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 8 cartazes 44 x 31,5 cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 08 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	1,00	unid.	800,00	12,00	812,00	1.000,00	15,00	1.015,00
	3.0	BIOMBOS								

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA			
	3.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	33,00	unid.	360,00	8,00	12.144,00	450,00	10,00	15.180,00		
	4.0	MOBILIÁRIO										
	4.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00		
	4.2	Capa assentos preferenciais	9,00	unid.	64,00	4,00	612,00	80,00	5,00	765,00		
	5.0	LIMPEZA										
	5.1	Limpeza permanente da obra	30,00	m²	3,04	2,64	170,40	3,80	3,30	213,00		
	5.2	Limpeza final da obra	30,00	m²	3,04	2,64	170,40	3,80	3,30	213,00		
	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS										
	6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO										
	6.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00		
	6.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	2,00	unid.	xx,xx	60,00	120,00	xx,xx	75,00	150,00		
	6.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00		
	6.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00		
	6.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60		
	6.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00		
	6.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00		
	6.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00		
	6.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00		
	6.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00		
	6.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00		
	6.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00		
	6.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO										
	6.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00		
	6.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00		
	6.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00		
	6.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00		
	6.2.5	Cabo UTP cat. 5e	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00		
	6.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00		
	6.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00		
	6.2.8	Adaptador 2x3/4" para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente.	2,00	unid.	11,20	2,40	27,20	14,00	3,00	34,00		
SUBTOTAL AG VENÂNCIO AIRES R\$							27.918,40	2.731,68	30.650,08	34.898,00	3.414,60	38.312,60
III	AG LAJEADO											
	1.0	DIVISOR DE SIGILO										
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	12,50	m²	256,00	18,40	3.430,00	320,00	23,00	4.287,50		

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	12,50	m²	60,00	12,00	900,00	75,00	15,00	1.125,00
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	10,00	m²	34,40	9,60	440,00	43,00	12,00	550,00
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	2,50	m²	34,40	9,60	110,00	43,00	12,00	137,50
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos	5,00	unid.	xx,xx	16,00	80,00	xx,xx	20,00	100,00
	2.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	60,00	m²	8,00	7,20	912,00	10,00	9,00	1.140,00
	2.3	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes da Sala de Autoatendimento, com pintura na cor Azul, conforme existente - 2 demãos	10,00	m²	8,00	7,20	152,00	10,00	9,00	190,00
	3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	10,00	unid.	180,00	12,00	1.920,00	225,00	15,00	2.400,00
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	4.0	BIOMBOS								
	4.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	26,00	unid.	360,00	8,00	9.568,00	450,00	10,00	11.960,00
	5.0	MOBILIÁRIO								
	5.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	5.2	Capa assentos preferenciais	6,00	unid.	64,00	4,00	408,00	80,00	5,00	510,00
	6.0	LIMPEZA								
	6.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	6.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm ² .	200,00	m	1,60	0,80	480,00	2,00	1,00	600,00
	7.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	3,00	unid.	40,00	24,00	192,00	50,00	30,00	240,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
SUBTOTAL AG LAJEADO R\$					21.563,20	2.954,08	24.517,28	26.954,00	3.692,60	30.646,60
IV	AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA - LAJEADO									
1.0	DIVISOR DE SIGILO									
1.1	Estrutura em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.		13,30	m ²	256,00	18,40	3.649,52	320,00	23,00	4.561,90
1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, ø 3".		1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
1.3	Vidro incolor 6mm		13,30	m ²	60,00	12,00	957,60	75,00	15,00	1.197,00
1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.		7,60	m ²	34,40	9,60	334,40	43,00	12,00	418,00
1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.		5,70	m ²	34,40	9,60	250,80	43,00	12,00	313,50
1.6	Filme Jateado a ser aplicado no vidro entre a sala de autoatendimento e os caixas, conforme leiaute . Dimensões: 1,20x2,10m		2,50	m ²	34,40	9,60	110,00	43,00	12,00	137,50
1.7	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.		1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO									
2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos		4,00	unid.	xx,xx	16,00	64,00	xx,xx	20,00	80,00
3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA									
3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)		12,00	unid.	180,00	12,00	2.304,00	225,00	15,00	2.880,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	3.3	PC TARIFAS - Porta cartaz TOTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	2,00	unid.	800,00	12,00	1.624,00	1.000,00	15,00	2.030,00
	4.0	BIOMBOS								
	4.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	12,00	unid.	360,00	8,00	4.416,00	450,00	10,00	5.520,00
	5.0	MOBILIÁRIO								
	5.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	5.2	Capa assentos preferenciais	3,00	unid.	64,00	4,00	204,00	80,00	5,00	255,00
	6.0	LIMPEZA								
	6.1	Limpeza permanente da obra	40,00	m²	3,04	2,64	227,20	3,80	3,30	284,00
	6.2	Limpeza final da obra	40,00	m²	3,04	2,64	227,20	3,80	3,30	284,00
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	300,00	m	1,60	0,80	720,00	2,00	1,00	900,00
	7.1.9	Eletroducto ferro diâmetro 25 mm.	50,00	m	8,80	3,20	600,00	11,00	4,00	750,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	22,00	unid.	8,00	3,20	246,40	10,00	4,00	308,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	5,00	unid.	40,00	24,00	320,00	50,00	30,00	400,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.2.1	Eletroducto ferro ø 25mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroducto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	150,00	m	1,60	0,80	360,00	2,00	1,00	450,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
	7.3	CABEAMENTO ESTRUTURADO E TROCA DE PORTA EQUIPAMENTOS PARA NOVO PADRÃO elétrica/lógica/telefonía								
	7.3.1	Cabo multi lan CAT5	1800,00	m	1,12	1,04	3.888,00	1,40	1,30	4.860,00
	7.3.2	Canaleta alumínio dupla c/ tampa de encaixe - Branca								
	7.3.2.1	-73x25mm	30,00	m	43,60	7,20	1.524,00	54,50	9,00	1.905,00
	7.3.2.2	-73x45mm	15,00	m	61,84	7,20	1.035,60	77,30	9,00	1.294,50
	7.3.3	Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio								
	7.3.3.1	-73x25mm	10,00	unid.	26,00	7,20	332,00	32,50	9,00	415,00
	7.3.3.2	-73x45mm	2,00	unid.	36,00	7,20	86,40	45,00	9,00	108,00
	7.3.4	Caixa de derivação de 100x100x50 mm para canaleta de alumínio de 73x25 mm. Ref. Dutotec ou equivalente.	10,00	unid.	10,40	2,40	128,00	13,00	3,00	160,00
	7.3.5	Derivação saída 3 eletrodutos 1" p/Canaleta de Alumínio de 73x25mm	7,00	pç	12,00	3,20	106,40	15,00	4,00	133,00
	7.3.6	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca	45,00	unid.	36,00	8,00	1.980,00	45,00	10,00	2.475,00
	7.3.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (AZUL) mais dois blocos cegos na cor branca	15,00	unid.	36,00	8,00	660,00	45,00	10,00	825,00
	7.3.8	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com uma tomadas tipo bloco NBR 20A (VERMELHA) mais dois blocos cegos na cor branca	6,00	unid.	36,00	8,00	264,00	45,00	10,00	330,00
	7.3.9	Suporte para canaleta de alumínio p/tres blocos sendo dois bloco c/RJ.45 e mais um blocos cego, na cor branca.	35,00	unid.	42,40	13,60	1.960,00	53,00	17,00	2.450,00
	7.3.10	Canaleta de alumínio 73x25 dupla - Pintada (0,25m) com dois suportes e tampas terminais rebitadas nas pontas, sendo um suporte com duas tomadas pretas 20A e um bloco cego e um suporte com dois RJ 45 fêmea para fonia e lógica mais um bloco cego ou rigorosamente equivalente.	16,00	unid.	80,00	8,00	1.408,00	100,00	10,00	1.760,00
	7.3.11	patch cord verde 2,5mts para as mesas	16,00	unid.	9,60	2,40	192,00	12,00	3,00	240,00
	7.3.12	patch cord azul 2,5mts para as mesas	16,00	unid.	9,60	2,40	192,00	12,00	3,00	240,00
	7.3.13	Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A	3,00	unid.	12,80	7,20	60,00	16,00	9,00	75,00
	7.3.14	Retirada de infra antiga de elétrica/lógica/telefonía e fazer o descarte	16,00	unid.	xx,xx	8,00	128,00	xx,xx	10,00	160,00
	7.3.15	Montagem e remontagem de canaletas RD70 e extensões elétricas com mudança do plug para novo padrão.	16,00	unid.	xx,xx	12,00	192,00	xx,xx	15,00	240,00
	7.3.16	Canaletas RD70 de PVC tipo Hellermann	20,00	m	16,80	4,00	416,00	21,00	5,00	520,00
	7.3.17	Cabo tipo PP 3x1,5mm² para as extensões elétricas	40,00	m	3,44	4,00	297,60	4,30	5,00	372,00
	7.3.18	Plug tipo Macho novo padrão 10A.	16,00	unid.	7,04	2,40	151,04	8,80	3,00	188,80
	7.4	INFRAESTRUTURA PARA TROCA DE RACKS								
	7.4.1	Cabo multi lan CAT5	100,00	m	1,12	1,04	216,00	1,40	1,30	270,00
	7.4.2	Cabo unipolar tipo flexível, livre de halogênio, antichama, 750V, seção 2,5 mm2.	100,00	m	1,44	0,40	184,00	1,80	0,50	230,00
	7.4.3	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com duas tomadas tipo bloco NBR 20A (PRETA) mais um bloco cego na cor branca	4,00	unid.	36,00	8,00	176,00	45,00	10,00	220,00
	7.4.4	Caixa de alumínio 100x100x50mm com altura específica para canaleta 73x25mm	4,00	unid.	29,60	7,20	147,20	37,00	9,00	184,00
	7.4.5	Curva 90º de PVC (interna e externa) específica de canaleta de alumínio 73x45mm	2,00	unid.	35,20	7,20	84,80	44,00	9,00	106,00
	7.4.6	Curva 90º metálica - específica de canaleta de alumínio 73x25mm	2,00	unid.	35,36	7,20	85,12	44,20	9,00	106,40

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.4.7	Patch panel CAT5E Plus 24P	4,00	unid.	224,00	64,00	1.152,00	280,00	80,00	1.440,00
	7.4.8	Voice panel 50P com RJ45 CAT5E para RACK OPERADORAS	1,00	unid.	288,00	96,00	384,00	360,00	120,00	480,00
	7.4.9	Disjuntores Monopolar/4,5kA - 16A	1,00	unid.	12,80	7,20	20,00	16,00	9,00	25,00
	7.4.10	Réguas com 8 tomadas para racks 19" com ângulo de 45º	4,00	unid.	76,00	12,00	352,00	95,00	15,00	440,00
	7.4.11	Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade 570mm fixado na parede com UMA bandeja de 4 apoios e 96 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(SETE) organizadores de cabos - Cor RAL 7032	1,00	unid.	1.760,00	280,00	2.040,00	2.200,00	350,00	2.550,00
	7.4.12	Rack padrão 19" tipo gabinete fechado, porta acrílico com chave, próprio para cabeamento estruturado de 16 Us, profundidade 570mm livres internamente, fixado na parede com três bandejas de 4 apoios e 64 conjuntos de parafusos porca/gaiola. Cor Cinza RAL 7032.	1,00	unid.	1.320,00	120,00	1.440,00	1.650,00	150,00	1.800,00
	7.4.13	Retirada de Rack 10 U e descarte	2,00	unid.	16,00	144,00	320,00	20,00	180,00	400,00
	7.4.14	Cabo CIT-10 pares	30,00	m	3,04	1,24	128,40	3,80	1,55	160,50
	7.4.15	Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo	2,00	unid.	32,39	11,78	88,34	40,48	14,72	110,40
	7.4.16	patch cord azul 1,0 mts para o Rack	45,00	unid.	9,60	xx,xx	432,00	12,00	xx,xx	540,00
	7.4.17	patch cord verde 1,0 mts para o Rack	35,00	unid.	9,60	xx,xx	336,00	12,00	xx,xx	420,00
	7.4.18	patch cord azul 2,5 mts para interligações Racks com RJ nas pontas	6,00	unid.	24,00	xx,xx	144,00	30,00	xx,xx	180,00
	7.4.19	Religação dos pontos logicos e telefônicos existente no Rack e identificação dos mesmos	1,00	vb	xx,xx	160,00	160,00	xx,xx	200,00	200,00
	7.5	CD TIMER								
	7.5.1	Timer programável Bivolt COEL RSTS20	4,00	unid.	108,00	12,00	480,00	135,00	15,00	600,00
	7.5.2	Contactora WEG CWM18 A	3,00	unid.	132,00	30,40	487,20	165,00	38,00	609,00
	7.5.3	Quadro de comando com dimensões mínimas de 500x400x200mm, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer	1,00	unid.	184,00	64,00	248,00	230,00	80,00	310,00
	7.5.4	Desmontagem de Quadro CD TIMER Existente com descarte	1,00	unid.	xx,xx	44,00	44,00	xx,xx	55,00	55,00
	7.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
	7.6.1	Certificação dos Cabos de Rede UTP Cat. 5E	70,00	unid.	xx,xx	16,00	1.120,00	xx,xx	20,00	1.400,00
	7.6.2	Desmontagem e remontagem de Canaleta RD70 de PVC, extensão elétrica, cabos de rede lógica e fonia existentes para mesas.	36,00	unid.	xx,xx	16,00	576,00	xx,xx	20,00	720,00
	7.6.3	Desmontagem elétrico e lógico de módulos de caixas	5,00	unid.	xx,xx	20,00	100,00	xx,xx	25,00	125,00
	7.6.4	Desmontagem elétrico e lógico dos ATMs	12,00	unid.	xx,xx	20,00	240,00	xx,xx	25,00	300,00
	7.6.5	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	5,00	unid.	40,00	24,00	320,00	50,00	30,00	400,00
SUBTOTAL AG SANTO INÁCIO DE LOYOLLA R\$					37.294,86	10.932,44	48.227,30	46.618,56	13.665,54	60.284,10
TOTAL LOTE 2 R\$					104.513,26	19.421,48	123.934,74	130.641,56	24.276,84	154.918,40
LOTE 3: AG SÃO LEOPOLDO, AG RIO BRANCO- SÃO LEOPOLDO, AG IVOTI, AG PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ, AG VOLTA DO GUERINO										
	I	AG SÃO LEOPOLDO								
	1.0	DIVISOR DE SIGILO								
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	20,00	m²	256,00	18,40	5.488,00	320,00	23,00	6.860,00
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	20,00	m²	60,00	12,00	1.440,00	75,00	15,00	1.800,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	15,60	m²	34,40	9,60	686,40	43,00	12,00	858,00
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	4,40	m²	34,40	9,60	193,60	43,00	12,00	242,00
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DIVISÓRIAS / LEIAUTE								
	2.1	Retirada e descarte de divisórias Pannel -Pannel, conforme leiaute	35,00	m²	xx,xx	6,40	224,00	xx,xx	8,00	280,00
	2.2	Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus Branco, montantes na cor branco, sem vidro, h=2,10m	34,30	m²	128,00	6,40	4.609,92	160,00	8,00	5.762,40
	2.3	Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 90x210 - entrada retaguarda	1,00	unid.	160,00	79,20	239,20	200,00	99,00	299,00
	2.4	Porta Divisória Divilux completa com ferragens - 80x210 - entrada retaguarda	1,00	unid.	160,00	79,20	239,20	200,00	99,00	299,00
	3.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	3.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no 2º pavimento	3,00	unid.	xx,xx	16,00	48,00	xx,xx	20,00	60,00
	3.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	35,00	m²	8,00	7,20	532,00	10,00	9,00	665,00
	4.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	4.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	4,00	unid.	180,00	12,00	768,00	225,00	15,00	960,00
	4.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	4.3	PC TARIFAS - Porta cartaz TÓTEM - para instalação de 4 cartazes 44x60,5cm - em acrílico GL GELO 982 Translúcido 6mm, em "V", Medidas 1900x480mm + 04 bolsas de Acrílico 3mm, com suporte em "U" em alumínio 9 branco. Fixação e acabamentos conforme projeto ARTCRIL.	2,00	unid.	800,00	12,00	1.624,00	1.000,00	15,00	2.030,00
	5.0	BIOMBOS								
	5.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	30,00	unid.	360,00	8,00	11.040,00	450,00	10,00	13.800,00
	6.0	MOBILIÁRIO								
	6.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	6.2	Capa assentos preferenciais	6,00	unid.	64,00	4,00	408,00	80,00	5,00	510,00
	7.0	LIMPEZA								
	7.1	Limpeza permanente da obra	30,00	m²	3,04	2,64	170,40	3,80	3,30	213,00
	7.2	Limpeza final da obra	30,00	m²	3,04	2,64	170,40	3,80	3,30	213,00
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	8.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	8.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	8.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	8.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	8.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm ² .	110,00	m	1,60	0,80	264,00	2,00	1,00	330,00
	8.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	8.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	8.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	8.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	8.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	3,00	unid.	40,00	24,00	192,00	50,00	30,00	240,00
	8.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	30,00	m	8,80	3,20	360,00	11,00	4,00	450,00
	8.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	14,00	unid.	8,00	3,20	156,80	10,00	4,00	196,00
	8.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	8.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	8.2.5	Cabo UTP cat. 5e	60,00	m	1,60	0,80	144,00	2,00	1,00	180,00
	8.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	8.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
SUBTOTAL AG SÃO LEOPOLDO R\$					30.434,40	3.504,80	33.939,20	38.043,00	4.381,00	42.424,00
II	AG RIO BRANCO- SÃO LEOPOLDO									
1.0	DIVISOR DE SIGILO									
1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.		16,60	m ²	256,00	18,40	4.555,04	320,00	23,00	5.693,80
1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, ø 3".		1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
1.3	Vidro incolor 6mm		16,60	m ²	60,00	12,00	1.195,20	75,00	15,00	1.494,00
1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.		7,40	m ²	34,40	9,60	325,60	43,00	12,00	407,00
1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.		9,20	m ²	34,40	9,60	404,80	43,00	12,00	506,00
1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.		1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
2.0	DIVISÓRIAS / LEIAUTE									
2.1	Retirada e descarte de divisórias Pannel -Pannel, conforme leiaute		10,50	m ²	xx,xx	6,40	67,20	xx,xx	8,00	84,00
3.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO									
3.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo		2,00	unid.	xx,xx	16,00	32,00	xx,xx	20,00	40,00
3.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, SAA e na parede lateral dos caixas, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos		140,00	m ²	8,00	7,20	2.128,00	10,00	9,00	2.660,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	4.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	4.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (10 unid.idades no interior da agência e 2 unid.idades na SAA - instalados conforme projeto)	12,00	unid.	180,00	12,00	2.304,00	225,00	15,00	2.880,00
	4.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	5.0	BIOMBOS								
	5.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	12,00	unid.	360,00	8,00	4.416,00	450,00	10,00	5.520,00
	6.0	MOBILIÁRIO								
	6.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	6.2	Capa assentos preferenciais	3,00	unid.	64,00	4,00	204,00	80,00	5,00	255,00
	7.0	LIMPEZA								
	7.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	7.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	8.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	9,00	m	58,40	4,00	561,60	73,00	5,00	702,00
	8.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	8.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	8.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	8.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	120,00	m	1,60	0,80	288,00	2,00	1,00	360,00
	8.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	33,00	m	8,80	3,20	396,00	11,00	4,00	495,00
	8.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	15,00	unid.	8,00	3,20	168,00	10,00	4,00	210,00
	8.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	8.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	8.1.13	Abertura e recomposição de forro de pvc para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	3,00	unid.	40,00	24,00	192,00	50,00	30,00	240,00
	8.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	8.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	33,00	m	8,80	3,20	396,00	11,00	4,00	495,00
	8.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	15,00	unid.	8,00	3,20	168,00	10,00	4,00	210,00
	8.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	8.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA			
	8.2.5	Cabo UTP cat. 5e	60,00	m	1,60	0,80	144,00	2,00	1,00	180,00		
	8.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00		
	8.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00		
SUBTOTAL AG RIO BRANCO R\$							18.389,44	3.458,88	21.848,32	22.986,80	4.323,60	27.310,40
III	AG IVOTI											
1.0	DIVISOR DE SIGILO											
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	30,00	m²	256,00	18,40	8.232,00	320,00	23,00	10.290,00		
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00		
	1.3	Vidro incolor 6mm	30,00	m²	60,00	12,00	2.160,00	75,00	15,00	2.700,00		
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	7,00	m²	34,40	9,60	308,00	43,00	12,00	385,00		
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	23,00	m²	34,40	9,60	1.012,00	43,00	12,00	1.265,00		
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00		
2.0	DIVISÓRIAS / LEIAUTE											
	2.1	Divisória perfil aço, montantes duplos e rodapés simples, mod. 1,20cm, painel cego BP Plus cinza cristal, montantes na cor cinza, sem vidro, h=2,10m - para fechamento de vão deixado pelos armários de correspondências.	8,00	m²	128,00	6,40	1.075,20	160,00	8,00	1.344,00		
3.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO											
	3.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - Sala de autoatendimento	1,00	unid.	xx,xx	16,00	16,00	xx,xx	20,00	20,00		
	3.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	30,00	m²	8,00	7,20	456,00	10,00	9,00	570,00		
4.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA											
	4.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	14,00	unid.	180,00	12,00	2.688,00	225,00	15,00	3.360,00		
	4.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00		
5.0	BIOMBOS											
	5.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	13,00	unid.	360,00	8,00	4.784,00	450,00	10,00	5.980,00		
6.0	MOBILIÁRIO											
	6.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00		
	6.2	Remoção de armário para correspondencias - entrega na BAGERGS	2,00	unid.	xx,xx	40,00	80,00	xx,xx	50,00	100,00		
	6.3	Capa assentos preferenciais	8,00	unid.	64,00	4,00	544,00	80,00	5,00	680,00		
7.0	LIMPEZA											

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$		
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA			
	7.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00		
	7.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00		
	8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS										
	8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO										
	8.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00		
	8.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00		
	8.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00		
	8.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00		
	8.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60		
	8.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00		
	8.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	un	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00		
	8.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	150,00	m	1,60	0,80	360,00	2,00	1,00	450,00		
	8.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00		
	8.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00		
	8.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00		
	8.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00		
	8.1.13	Abertura e recomposição de forro de PVC para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	3,00	unid.	40,00	24,00	192,00	50,00	30,00	240,00		
	8.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO										
	8.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00		
	8.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00		
	8.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00		
	8.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00		
	8.2.5	Cabo UTP cat. 5e	100,00	m	1,60	0,80	240,00	2,00	1,00	300,00		
	8.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00		
	8.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00		
SUBTOTAL AG IVOTI R\$							24.727,20	3.434,88	28.162,08	30.909,00	4.293,60	35.202,60
IV	AG PARQUE DOS ANJOS - GRAVATAÍ											
	1.0	DIVISOR DE SIGILO										
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	24,00	m²	256,00	18,40	6.585,60	320,00	23,00	8.232,00		
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00		
	1.3	Vidro incolor 6mm	24,00	m²	60,00	12,00	1.728,00	75,00	15,00	2.160,00		
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	8,00	m²	34,40	9,60	352,00	43,00	12,00	440,00		
	1.5	Filme venetian 10mm x 4mm para Divisor de ambientes.	16,00	m²	34,40	9,60	704,00	43,00	12,00	880,00		

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	1.6	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
	2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO								
	2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos	3,00	unid.	xx,xx	16,00	48,00	xx,xx	20,00	60,00
	2.2	Recuperação da alvenaria, onde estavam os porta-cartazes antigos, com pintura na cor Branco Neve - 2 demãos	235,00	m²	8,00	7,20	3.572,00	10,00	9,00	4.465,00
	3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA								
	3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	12,00	unid.	180,00	12,00	2.304,00	225,00	15,00	2.880,00
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
	4.0	BIOMBOS								
	4.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	10,00	unid.	360,00	8,00	3.680,00	450,00	10,00	4.600,00
	5.0	MOBILIÁRIO								
	5.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	5.2	Capa assentos preferenciais	3,00	unid.	64,00	4,00	204,00	80,00	5,00	255,00
	6.0	LIMPEZA								
	6.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	6.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS								
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm².	200,00	m	1,60	0,80	480,00	2,00	1,00	600,00
	7.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	45,00	m	8,80	3,20	540,00	11,00	4,00	675,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	20,00	unid.	8,00	3,20	224,00	10,00	4,00	280,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	45,00	m	8,80	3,20	540,00	11,00	4,00	675,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	20,00	unid.	8,00	3,20	224,00	10,00	4,00	280,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	80,00	m	1,60	0,80	192,00	2,00	1,00	240,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
SUBTOTAL AG PARQUE DOS ANJOS R\$					21.528,80	4.500,48	26.029,28	26.911,00	5.625,60	32.536,60
V	AG VOLTA DO GUERINO									
1.0	DIVISOR DE SIGILO									
	1.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 grau e intervalos de topo conforme projeto para divisor de sigilo caixas e divisor de ambientes.	6,50	m²	256,00	18,40	1.783,60	320,00	23,00	2.229,50
	1.2	Tubo em aço inox, H = mobiliário até a laje, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, ø 3".	1,00	unid.	80,00	4,00	84,00	100,00	5,00	105,00
	1.3	Vidro incolor 6mm	6,50	m²	60,00	12,00	468,00	75,00	15,00	585,00
	1.4	Filme venetian 10mm x 4mm combinado c/ jateado 50% parte superior para divisor de sigilo caixas e do Divisor de ambientes.	15,00	m²	34,40	9,60	660,00	43,00	12,00	825,00
	1.5	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox, conforme projeto.	1,00	unid.	1.520,00	96,00	1.616,00	1.900,00	120,00	2.020,00
2.0	DESINSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO									
	2.1	Retirada de Porta Cartazes antigos - no térreo e no Mezanino	2,00	unid.	xx,xx	16,00	32,00	xx,xx	20,00	40,00
3.0	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA									
	3.1	PC TARIFAS - Porta cartaz - TARIFAS dimensão 54 x 74cm em acrílico transparente cristal, com fixação e acabamentos conforme projeto. (4 unid.idades no interior da agência - instalados conforme projeto)	14,00	unid.	180,00	12,00	2.688,00	225,00	15,00	3.360,00
	3.2	PC INFORMA - Porta-cartaz BANRISUL INFORMA com dimensão 48,5 x 33,5cm em acrílico duas espessuras - acrílico transparente Cristal, dobrado, e= 2mm com fixação e acabamentos, sobre chapa acrílico GL GELO 982. Montagem e fixação conforme projeto.	8,00	unid.	88,00	12,00	800,00	110,00	15,00	1.000,00
4.0	BIOMBOS									
	4.1	Biombos em vidro liso transparente 5mm, requadro de alumínio anodizado, cor branco, nas dimensões de 1,20mx1,40m, com película listrada, conforme modelo padrão Banrisul. Inclui: fornecimento, montagem, perfil REF. ALCOA 30-026 ou equivalente, pés e sapatas, conforme detalhe.	14,00	unid.	360,00	8,00	5.152,00	450,00	10,00	6.440,00
5.0	MOBILIÁRIO									
	5.1	Entrega e instalação de móvel especial para TV corporativa - para o 2º pavimento, a ser retirado da BAGERGS.	1,00	unid.	xx,xx	240,00	240,00	xx,xx	300,00	300,00
	5.2	Capa assentos preferenciais	3,00	unid.	64,00	4,00	204,00	80,00	5,00	255,00
6.0	LIMPEZA									
	6.1	Limpeza permanente da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
	6.2	Limpeza final da obra	20,00	m²	3,04	2,64	113,60	3,80	3,30	142,00
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TRANSMISSÃO DE DADOS									

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
	7.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.1.1	Desinstalação e Instalação do monitor de senha no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.2	Instalação da TV Corporativa no pilar da sala de atendimento	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.3	Desinstalação e Instalação da TV no armário divisor de sigilo	1,00	unid.	xx,xx	60,00	60,00	xx,xx	75,00	75,00
	7.1.4	Canaleta alumínio 73x25 tripla c/ tampa de encaixe - branca para instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento e móvel divisor de sigilo.	12,00	m	58,40	4,00	748,80	73,00	5,00	936,00
	7.1.5	Caixa de alumínio 100x100x50mm específica de canaleta de alumínio	1,00	unid.	38,40	7,68	46,08	48,00	9,60	57,60
	7.1.6	Curva 90º metálica específica de canaleta de alumínio -73x25mm	1,00	unid.	38,40	4,80	43,20	48,00	6,00	54,00
	7.1.7	Suporte para canaleta de alumínio p/três blocos com, duas tomadas tipo bloco NBR-20A (preta), mais um bloco cego instalação de TV corporativa na Plataforma de Atendimento, móvel divisor de sigilo e ponto monitor de senha no pilar.	6,00	unid.	52,00	9,60	369,60	65,00	12,00	462,00
	7.1.8	Cabo unipolar flexível seção 2,5 mm ² .	150,00	m	1,60	0,80	360,00	2,00	1,00	450,00
	7.1.9	Eletroduto ferro diâmetro 25 mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00
	7.1.10	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00
	7.1.11	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1".	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.1.12	Mini disjuntor Siemens 5SX1 monopolar 16A	1,00	unid.	12,00	3,20	15,20	15,00	4,00	19,00
	7.1.13	Abertura e recomposição de forro de gesso para instalação de alçapão com tampa com diâmetro de 40cm.	5,00	unid.	40,00	24,00	320,00	50,00	30,00	400,00
	7.2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS - DIVISOR DE SIGILO								
	7.2.1	Eletroduto ferro ø 25mm.	40,00	m	8,80	3,20	480,00	11,00	4,00	600,00
	7.2.2	Caixa de passagem c/ tampa cega tipo condutele diam 25mm	18,00	unid.	8,00	3,20	201,60	10,00	4,00	252,00
	7.2.3	Conector box curvo diam 25mm, com arruela e bucha de 1" e derivação para eletroduto partir de eletrocalha/perfilado.	4,00	unid.	8,00	3,20	44,80	10,00	4,00	56,00
	7.2.4	Suporte Dutotec Branco com um RJ 45 fêmea para lógica mais dois blocos cegos ou equivalente.	4,00	unid.	32,00	8,00	160,00	40,00	10,00	200,00
	7.2.5	Cabo UTP cat. 5e	80,00	m	1,60	0,80	192,00	2,00	1,00	240,00
	7.2.6	Conector macho RJ 45	2,00	unid.	8,00	3,20	22,40	10,00	4,00	28,00
	7.2.7	Patch Cord 2,5m Azul(Conexão da CPU da TV Corporativa)	2,00	unid.	4,00	12,00	32,00	5,00	15,00	40,00
SUBTOTAL AG VOLTA DO GUERINO R\$					15.609,20	2.265,28	17.874,48	19.511,50	2.831,60	22.343,10
TOTAL LOTE 3 R\$					110.689,04	17.164,32	127.853,36	138.361,30	21.455,40	159.816,70
TOTAL GERAL (LOTES 1, 2 E 3)					264.669,50	43.986,76	308.656,26	330.836,86	54.983,44	385.820,30